
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8	Roboty malarskie
45421131-1	Instalowanie drzwi
45432114-6	Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
NAZWA INWESTYCJI:	Remont pomieszczeń nr 4, 5, 6, 7, 8 oraz wymiana stolarki drzwiowej w pom. nr 9, 10 i 27
ADRES INWESTYCJI:	ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno
NAZWA INWESTORA:	Zespół Szkół Nr 3 im. Władysław Grabskiego
ADRES INWESTORA:	ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Mariusz Pawłowski

DATA OPRACOWANIA:

2017-06-08

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		POKÓJ NR 4			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	m2		
		5,84 * 5,68	m2	33,17	
				RAZEM	33,17
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV	m2		
		poz.1	m2	33,17	
				RAZEM	33,17
3 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - kraty okienne (wsp. do R= 0,5)	m2		
		2,44 * 2,2 * 2	m2	10,74	
				RAZEM	10,74
4 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnica drzwiowa	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		5,0	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
7 d.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		3,50	m	3,50	
				RAZEM	3,50
8 d.1	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm - wykucie rury żeliwnej ze stropu	m2		
		0,25 * 0,25	m2	0,06	
				RAZEM	0,06
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		5,84 * 5,68	m2	33,17	
				RAZEM	33,17
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,84 + 5,68) * 2 * 3,16	m2	72,81	
				RAZEM	72,81
11 d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		poz.9 + poz.10	m2	105,98	
				RAZEM	105,98
12 d.1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa	m2		
		poz.9	m2	33,17	
				RAZEM	33,17
13 d.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa	m2		
		poz.10	m2	72,81	
				RAZEM	72,81
14 d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		5,84 * 5,68 + 2,0 {wnęki}	m2	35,17	
				RAZEM	35,17

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 gr 10 mm + podkład pod panele + listwy przyścienne z PCV (profilowe)	m2		
		5,84 * 5,68 + 2,0 {wnęki}	m2	35,17	
				RAZEM	35,17
16 d.1		Regulacja wjazdu do kanału ciepłowniczego	szt		
		1,0	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,0 * 0,45 * 0,05	m3	0,02	
				RAZEM	0,02
18 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - dwuteownik 120 mm	m		
		3,6	m	3,60	
				RAZEM	3,60
19 d.1	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.1	KNR 4-01 0347-09 analogia	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru 100 cm	m2		
		0,45 * 2,05 * 2	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
22 d.1	KNR 4-01 0318-02 analogia	Montaż kompletnych drzwi 90. Ościeżnica regulowana na grubość muru 45 cm, skrzydło drzwiowe wejściowe wewnętrzzkłatkowe	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24 d.1		Montaż nakładek na parapety 0,36*2,44 wraz z zakończeniami	m		
		2,44 * 2	m	4,88	
				RAZEM	4,88
25 d.1	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
26 d.1	KNR 2-15 0217-01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27 d.1	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.1	KNR 4-01 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum - posadzka na lp	m2		
		1,0	m2	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa pionu kanalizacyjnego	m2		
		0,20 * 0,5 * 3,16	m2	0,32	
				RAZEM	0,32
30 d.1	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
31 d.1	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
		5,0 * 4	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
32 d.1	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		5,0 * 4	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
33 d.1	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x18W - końcowych	szt.		
		5,0	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
34 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		0,8	m3	0,80	
				RAZEM	0,80
2		POKÓJ NR 5			
35 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		2,88 * 5,68	m2	16,36	
				RAZEM	16,36
36 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV	m2		
		poz.35	m2	16,36	
				RAZEM	16,36
37 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
38 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
40 d.2	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		3,50	m	3,50	
				RAZEM	3,50
41 d.2	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm - wykucie rury żeliwnej ze stropu	m2		
		0,25 * 0,25	m2	0,06	
				RAZEM	0,06
42 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		2,88 * 5,68	m2	16,36	
				RAZEM	16,36
43 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,88 + 5,68) * 2 * 3,16	m2	54,10	
				RAZEM	54,10
44 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		poz.42 + poz.43	m2	70,46	
				RAZEM	70,46
45 d.2	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa	m2		
		poz.42	m2	16,36	
				RAZEM	16,36
46 d.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa	m2		
		poz.43	m2	54,10	
				RAZEM	54,10
47 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		2,88 * 5,68 + 1,0 {wnęki}	m2	17,36	
				RAZEM	17,36
48 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 gr 10 mm + podkład pod panele + listwy przyścienne z PCV (profilowe)	m2		
		2,88 * 5,68 + 1,0 {wnęki}	m2	17,36	
				RAZEM	17,36
49 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,0 * 0,18 * 0,05	m3	0,01	
				RAZEM	0,01
50 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - dwuteownik 120 mm	m		
		2,4	m	2,40	
				RAZEM	2,40
51 d.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na belkach	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
52 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
53 d.2	KNR 4-01 0347-09 analogia	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru 100 cm	m2		
		0,18 * 2,05 * 2	m2	0,74	
				RAZEM	0,74
54 d.2	KNR 4-01 0318-02 analogia	Montaż kompletnych drzwi 90. Ościeżnica regulowana na grubość muru 18 cm, skrzydło drzwiowe wejściowe wewnątrzklatkowe	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
55 d.2	KNR 4-01 0318-02 analogia	Montaż kompletnych drzwi 80. Ościeżnica regulowana na grubość muru 18 cm, skrzydło drzwiowe wejściowe wewnątrzklatkowe	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2		Montaż nakładek na parapety 0,36*2,44 wraz z zakończeniami	m		
		2,44	m	2,44	
				RAZEM	2,44
58 d.2	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
59 d.2	KNR 2-15 0217-01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
60 d.2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
61 d.2	KNR 4-01 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum - posadzka na lp	m2		
		1,0	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
62 d.2	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa pionu kanalizacyjnego	m2		
		0,20 * 0,5 * 3,16	m2	0,32	
				RAZEM	0,32
63 d.2	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
64 d.2	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
		3,0 * 4	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
65 d.2	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		3,0 * 4	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
66 d.2	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x18W - końcowych	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
67 d.2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		3,40	m	3,40	
				RAZEM	3,40
68 d.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		3,4	m	3,40	
				RAZEM	3,40
69 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
3		POKOJ NR 6			
70 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,83 * 5,68	m2	16,07	
				RAZEM	16,07
71 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe	szt.		
		2,0	szt.	2,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
72 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
73 d.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
74 d.3	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,9 * 2,0 * 0,18	m3	0,32	
				RAZEM	0,32
75 d.3	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		0,9 * 2,0 * 2	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
76 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		2,83 * 5,68	m2	16,07	
				RAZEM	16,07
77 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		(2,83 + 5,68) * 2 * 3,16	m2	53,78	
				RAZEM	53,78
78 d.3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		poz.76 + poz.77	m2	69,85	
				RAZEM	69,85
79 d.3	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa	m2		
		poz.76	m2	16,07	
				RAZEM	16,07
80 d.3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa	m2		
		poz.77	m2	53,78	
				RAZEM	53,78
81 d.3	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,0 * 0,44 * 0,09	m3	0,04	
				RAZEM	0,04
82 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - dwuteownik 120 mm	m		
		3,6	m	3,60	
				RAZEM	3,60
83 d.3	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
84 d.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.3	KNR 4-01 0347-09 analogia	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru 100 cm	m2		
		0,44 * 2,05 * 2	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
86 d.3	KNR 4-01 0318-02 analogia	Montaż kompletnych drzwi 90. Ościeżnica regulowana na grubość muru 44 cm, skrzydło drzwiowe wejściowe wewnątrzklatkowe	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
87 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
88 d.3		Montaż nakładek na parapety 0,36*2,44 wraz z zakończeniami	m		
		2,44	m	2,44	
				RAZEM	2,44
89 d.3	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
		3,0 * 4	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
90 d.3	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		3,0 * 4	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
91 d.3	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłózkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x18W - końcowych	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
92 d.3	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		3,0	m	3,00	
				RAZEM	3,00
93 d.3	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		3,0	m	3,00	
				RAZEM	3,00
94 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 5 km	m3		
		0,3	m3	0,30	
				RAZEM	0,30
4		POKOJ NR 7			
95 d.4	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		2,80 * 5,83	m2	16,32	
				RAZEM	16,32
96 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV	m2		
		poz.95	m2	16,32	
				RAZEM	16,32
97 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
98 d.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłózkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		2,80 * 5,83	m2	16,32	
				RAZEM	16,32
100 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		(2,80 + 5,83) * 2 * 3,16	m2	54,54	
				RAZEM	54,54
101 d.4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		poz.99 + poz.100	m2	70,86	
				RAZEM	70,86
102 d.4	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa	m2		
		poz.99	m2	16,32	
				RAZEM	16,32
103 d.4	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa	m2		
		poz.100	m2	54,54	
				RAZEM	54,54
104 d.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		2,80 * 5,83 + 1,0 {wnęki}	m2	17,32	
				RAZEM	17,32
105 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 gr 10 mm + podkład pod panele + listwy przyścienne z PCV (profilowe)	m2		
		2,80 * 5,83 + 1,0 {wnęki}	m2	17,32	
				RAZEM	17,32
106 d.4	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,0 * 0,17 * 0,10	m3	0,02	
				RAZEM	0,02
107 d.4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - dwuteownik 120 mm	m		
		2,4	m	2,40	
				RAZEM	2,40
108 d.4	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
109 d.4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.4	KNR 4-01 0347-09 analogia	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru 100 cm	m2		
		0,17 * 2,05 * 2	m2	0,70	
				RAZEM	0,70
111 d.4	KNR 4-01 0318-02 analogia	Montaż kompletnych drzwi 90. Ościeżnica regulowana na grubość muru 17 cm, skrzydło drzwiowe wejściowe wewnątrzklatkowe	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
112 d.4		Montaż nakładek na parapety 0,36*2,44 wraz z zakończeniami	m		
		2,44	m	2,44	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,44
113 d.4	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
		3,0 * 4	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
114 d.4	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		3,0 * 4	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
115 d.4	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x18W - końcowych	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
116 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m3		
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
5		POKÓJ NR 8			
117 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		2,90 * 5,68	m2	16,47	
				RAZEM	16,47
118 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV	m2		
		poz.117	m2	16,47	
				RAZEM	16,47
119 d.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
120 d.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
121 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		2,90 * 5,68	m2	16,47	
				RAZEM	16,47
122 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		(2,90 + 5,68) * 2 * 3,16	m2	54,23	
				RAZEM	54,23
123 d.5	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		poz.121 + poz.122	m2	70,70	
				RAZEM	70,70
124 d.5	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa	m2		
		poz.121	m2	16,47	
				RAZEM	16,47
125 d.5	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa	m2		
		poz.122	m2	54,23	
				RAZEM	54,23
126 d.5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		2,90 * 5,68 + 1,0 {wnęki}	m2	17,47	
				RAZEM	17,47

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 gr 10 mm + podkład pod panele + listwy przyścienne z PCV (profilowe)	m2		
		2,90 * 5,68 + 1,0 {wnęki}	m2	17,47	
				RAZEM	17,47
128 d.5	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,0 * 0,09 * 0,1	m3	0,01	
				RAZEM	0,01
129 d.5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - dwuteownik 120 mm	m		
		1,2	m	1,20	
				RAZEM	1,20
130 d.5	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
131 d.5	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
132 d.5	KNR 4-01 0347-09 analogia	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru 100 cm	m2		
		0,09 * 2,05 * 2	m2	0,37	
				RAZEM	0,37
133 d.5	KNR 4-01 0318-02 analogia	Montaż kompletnych drzwi 90. Ościeżnica regulowana na grubość muru 9 cm, skrzydło drzwiowe wejściowe wewnątrzklatkowe	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
134 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
135 d.5		Montaż nakładek na parapety 0,36*2,44 wraz z zakończeniami	m		
		2,44	m	2,44	
				RAZEM	2,44
136 d.5	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		3,0	m	3,00	
				RAZEM	3,00
137 d.5	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		3,0	m	3,00	
				RAZEM	3,00
138 d.5	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		3,0	m	3,00	
				RAZEM	3,00
139 d.5	KNR 5-08 0802-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
140 d.5	KNR 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141 d.5	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
142 d.5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m3		
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
6		POKÓJ NR 9			
143 d.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
144 d.6	KNR 4-01 0318-02 analogia	Montaż kompletnych drzwi 90. Ościeżnica regulowana na grubość muru 10 cm, skrzydło drzwiowe wejściowe wewnątrzklatkowe	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
145 d.6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		0,9 + 2,0 * 2	m	4,90	
				RAZEM	4,90
146 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		2,74 * 8,20	m2	22,47	
				RAZEM	22,47
147 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		(1,97 + 0,63 + 0,43 + 0,43 + 0,43 + 1,97 + 2,74) * 3,16	m2	27,18	
				RAZEM	27,18
148 d.6	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		poz.146 + poz.147	m2	49,65	
				RAZEM	49,65
149 d.6	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna	m2		
		poz.146	m2	22,47	
				RAZEM	22,47
150 d.6	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna	m2		
		poz.147	m2	27,18	
				RAZEM	27,18
151 d.6	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
152 d.6	kalk. własna	Naprawa i regulacja kraty okiennej	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
153 d.6	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		2,44 * 2,5	m2	6,10	
				RAZEM	6,10
154 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.146 * 2	m2	44,94	
				RAZEM	44,94

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		POKÓJ NR 27			
155 d.7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - ościeżnice drzwiowe	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
156 d.7	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		1,0 * 0,44 * 0,1	m ³	0,04	
				RAZEM	0,04
157 d.7	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - dwuteownik 120 mm	m		
		3,6	m	3,60	
				RAZEM	3,60
158 d.7	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
159 d.7	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
160 d.7	KNR 4-01 0347-09 analogia	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru 100 cm	m ²		
		0,44 * 2,05 * 2	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
161 d.7	KNR 4-01 0318-02 analogia	Montaż kompletnych drzwi 90. Ościeżnica regulowana na grubość muru 44 cm, skrzydło drzwiowe wejściowe wewnątrzklatkowe	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
162 d.7	KNR 4-01 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu z winyleum	m ²		
		1,0	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
163 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		(2,0 + 0,9 + 2,0) * 0,5	m ²	2,45	
				RAZEM	2,45
164 d.7	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.163	m ²	2,45	
				RAZEM	2,45
165 d.7	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna	m ²		
		poz.163	m ²	2,45	
				RAZEM	2,45
8		POKÓJ NR 10			
166 d.8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - ościeżnice drzwiowe	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
167 d.8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		1,0 * 0,15 * 0,1 * 2	m ³	0,03	
				RAZEM	0,03

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
168 d.8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - dwuteownik 120 mm	m		
		1,2 * 2	m	2,40	
				RAZEM	2,40
169 d.8	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach	m2		
		1,50	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
170 d.8	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,0	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
171 d.8	KNR 4-01 0347-09 analogia	Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru 100 cm	m2		
		0,10 * 2,05 * 2 * 2	m2	0,82	
				RAZEM	0,82
172 d.8	KNR 4-01 0318-02 analogia	Montaż kompletnych drzwi 90. Ościeżnica metalowa, skrzydło drzwiowe wejściowe wewnątrzkatkowe	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
173 d.8	KNR 4-01 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum	m2		
		2,0	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
9		KORYTARZ (parter i lp)			
174 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		(0,5 + 0,9 + 0,5) * 0,5 * 9	m2	8,55	
				RAZEM	8,55
175 d.9	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		poz.174	m2	8,55	
				RAZEM	8,55
176 d.9	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna	m2		
		poz.174	m2	8,55	
				RAZEM	8,55
177 d.9	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		1,5 * 2 * 0,5 * 9	m2	13,50	
				RAZEM	13,50